

Przewóz, dnia 19.11.2020r.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Rozdział IV ust. 4 pkt 2) jest:

2) Roślinna przydomowa oczyszczalnia

W zakres robót wchodzi wykonanie: połączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, osadnika, przepompowni, instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią, a bioreaktorem, bioreaktora hydrofitowego, opcjonalnie – systemu infiltracyjnego lub stawu ze złożem heliofitowym, instalacji elektrycznej.

1. POŚ roślinna 4 RLM – 12 kpl.
2. POŚ roślinna 8 RLM – 10 kpl.
3. POŚ roślinna 4 RLM ze stawem – 10 kpl.
4. POŚ roślinna 8 RLM ze stawem – 5 kpl.
5. POŚ roślinna 12 RLM ze stawem – 1 kpl.

Rozdział IV ust. 4 pkt 2) było:

2) Roślinna przydomowa oczyszczalnia

W zakres robót wchodzi wykonanie: przyłączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, osadnika, przepompowni (opcjonalnie), instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią, a studzienką rozdzielczą drenażu rozsączającego, drenażu drenażu rozsączającego, instalacji elektrycznej.

Zestawienie ilości roślinnych oczyszczalni ścieków:

1. POŚ roślinna 4 RLM – 12 kpl.
2. POŚ roślinna 8 RLM – 10 kpl.
3. POŚ roślinna 4 RLM ze stawem – 10 kpl.
4. POŚ roślinna 8 RLM ze stawem – 5 kpl.
5. POŚ roślinna 12 RLM ze stawem – 1 kpl.

Rozdział IV ust. 4 pkt 3) jest:

3) Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym.

W zakres robót wchodzi wykonanie: przyłączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, osadnika, przepompowni (opcjonalnie), instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią, a studzienką rozdzielczą drenażu rozsączającego, drenażu rozsączającego, instalacji elektrycznej.

Zestawienie ilości drenażowych oczyszczalni ścieków:

1. POŚ drenażowa grawitacyjna 4 RLM – 7 kpl.
2. POŚ drenażowa grawitacyjna 6 RLM – 1 kpl.
3. POŚ drenażowa 4 RLM – 13 kpl.
4. POŚ drenażowa 6 RLM – 4 kpl.
5. POŚ drenażowa 8 RLM – 1 kpl.

Rozdział IV ust. 4 pkt 3) było:

3) Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym.

W zakres robót wchodzi wykonanie: połączenia z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej, osadnika, przepompowni, instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią, a bioreaktorem, bioreaktora hydrofitowego, opcjonalnie – systemu infiltracyjnego lub stawu ze złożem heliofitowym, instalacji elektrycznej.

Zestawienie ilości drenażowych oczyszczalni ścieków:

1. POŚ drenażowa grawitacyjna 4 RLM – 7 kpl.
2. POŚ drenażowa grawitacyjna 6 RLM – 1 kpl.
3. POŚ drenażowa 4 RLM – 13 kpl.
4. POŚ drenażowa 6 RLM – 4 kpl.
5. POŚ drenażowa 8 RLM – 1 kpl.

Zatwierdził:
Wójt Gminy Przewóz
Mariusz Strojny

