



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT TYNKÓW I KLORYSTYKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PRZEWOZIE.
ADRES INWESTYCJI:	68-132 PRZEWÓZ ul. Krótka nr10 działka nr 181 obr. 0011.
NAZWA INWESTORA:	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W PRZEWOZIE
ADRES INWESTORA:	68-132 PRZEWÓŻ ul. Krótka nr 10.
WYKONAWCA:	-
ADRES WYKONAWCY:	-
BRANŻE:	Budowlana.
DATA OPRACOWANIA:	2023-07-08

POZIOM CEN: 07.07.2023
SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o "Projekt kolorystyki do klatki schodowej" (wskazania konserwatorskie), przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

2023-07-08

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45453000-7	REMONT TYNKÓW I KLORYSTYKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PRZEWOZIE.				
1.1	45443000-4	A - NAPRAWA TYNKÓW ŚCIAN I ŁUKU TĘCZOWEGO KOŚCIOŁA.				
1.1.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze.				
d.1.1.1	1	TZKNC N-K/VI 6/7-a	Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie wzorników detali. (elementy wystroju, opaski, głowice, bazy, zworniki itp.) Przeciętny stopień trudności.	elewacja	1,00	
d.1.1.1	2	1	TZKNC N-K/I t.01-d.09	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu średnio trudnego	dm2	5,00
d.1.1.1	3	1	TZKNC N-K/I t.01-d.13	Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów średnio trudnych	szt.	5,00
d.1.1.1	4	1	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów zabezpieczających posadzki - wzdłuż ścian zewnętrznych i łuku tęczowego szer. 120 cm z płyt OSB gr 22 mm.	m2	148,06
d.1.1.1	5	1	KNR-W 4-01 0408-01	Zabezpieczenie witraży w otworach okiennych płytami OSB gr 22 mm	m2	13,43
d.1.1.1	6	1	Kalkulacja własna	Demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia ruchomego (obrazy, ławki, wolnostojące rzeźby, chrzcielnica itp.)	kpl.	1,00
d.1.1.1	7	1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie wielko-gabarytowych elementów wyposażenia (ołtarz, ambona, obrazy, ławki rzeźby itp.) folią osłonową.	m2	800,00
d.1.1.1	8	1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi, podłóg folią	m2	717,70
d.1.1.1	9	1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetlenia, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uporządkowanie kabli biegnących po powierzchni ścian itp.	kpl.	1,00
d.1.1.1	10	1	Kalkulacja własna	Uporządkowanie przewodów instalacji elektrycznej, demontaż nieczynnych przewodów i instalacji	kpl.	1,00
Razem dział: Roboty przygotowawcze.						
1.1.2	45453000-7	Wewnętrzne czyszczenie ścian Kościoła.				
d.1.1.1	11	2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian z tynków wtórnych i zdegradowanych w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachlelek - ponad 5,0 m2 (100 %)	m2	795,95
d.1.1.1	12	2	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 (ok. 20 % powierzchni ścian)	m2	159,19
d.1.1.1	13	2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek o nylonowym włosiu , włókna szklanego i ostrych gabek konserwatorskich (15 %)	m2	119,39
d.1.1.1	14	2	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2 (20 %)	m2	159,19

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
15 d.1.1. 2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste firmy Remmers)	m2	795,95		
16 d.1.1. 2	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikro- biologicznego (porosty w partii przy posadzce) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym (np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit) Apli- kacja preparatu metodą natryskową. (15 %) Krotność = 2	m2	119,39		
Razem dział: Wewnętrzne czyszczenie ścian Kościoła.						
1.1.3 45453100-8 Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
17 d.1.1. 3	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	4,00		
18 d.1.1. 3	TZKNBK IV -119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wsta- wienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed. miejscu	msc	2,00		
19 d.1.1. 3	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej	m3	0,80		
20 d.1.1. 3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie ry- sy	m	5,00		
21 d.1.1. 3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub równoważnej.	m	5,00		
22 d.1.1. 3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m2	7,58		
23 d.1.1. 3	KNR 19-01 0321-04	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX , lub równoważnej) - wzdłuż ścian pod sufitem.	m	151,56		
24 d.1.1. 3	KNR 19-01 0321-05	Szpaldowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub rów- noważną (0,45 l/mb)	m	151,56		
25 d.1.1. 3	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle (otwory pod pręty kotwiące w ścianach prostopadych)	cm	640,00		
26 d.1.1. 3	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 (2 mb/l) - zakotwienie prętów w ścianach prostopadłych	szt.	16,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
1.1.4 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys						
27 d.1.1. 4	KNR AT-27 0511-02	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm	szt.	10,00		
28 d.1.1. 4	KNR AT-27 0512-01	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera	szt.	10,00		
29 d.1.1. 4	KNR AT-27 0512-03	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy (np. zaprawa zatykowa szybkowiążąca weber.tec 935.)	m	8,00		
30 d.1.1. 4	KNR AT-27 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP)	m	8,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
31 d.1.1. 4	KNR AT-27 0512-05	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegiel - zasklepienie otworu (np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)	szt.	10,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne - likwidacja rys						
1.1.5	45453100-8	Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki)				
1.1.5. 1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne wystroju				
32 d.1.1. 5.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi materiał: np. Keim Disperionsentferner	m2	3,52		
33 d.1.1. 5.1	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie będą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicznej np. firmy Remmers.(ok. 15 %)	m2	119,39		
34 d.1.1. 5.1	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych wewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie będą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicznej np. firmy Remmers. (ok. 15 %)	m2	119,39		
35 d.1.1. 5.1	Kalkulacja włas- na	OPASKI PROFILOWANE - Prace konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja elementów dekoracyjnych - w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do wykonania detalu np. Keim NHL Kalk- putz Grob lub Keim Universalputz Fein (specjalista konserwator)	m2	5,36		
36 d.1.1. 5.1	TZKNBK IX 0504a	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - wykonanie odlewów gipsowych	m	5,00		
37 d.1.1. 5.1	TZKNBK IX 0507a	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - montaż (uzupełnienie) odlewów gipsowych	szt.	5,00		
38 d.1.1. 5.1	TZKNBK IX 3504a	Konsole i wspomniki gładkie o wymiarach 50x20x80 cm - wykonanie odlewów gipsowych	szt.	5,00		
39 d.1.1. 5.1	TZKNBK IX 3507a	Konsole i wspomniki gładkie o wymiarach 50x20x80 cm - montaż odlewów gipsowych (uzupełnienie)	szt.	5,00		
40 d.1.1. 5.1	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cem. na podokiennikach	m2	5,04		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne wystroju						
Razem dział: Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki)						
1.1.6	45410000-4	Tynkowanie (Tynki)				
41 d.1.1. 6	Kalkulacja włas- na	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1,00		
42 d.1.1. 6	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	159,19		
43 d.1.1. 6	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2	159,19		

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
44 d.1.1. 6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M), oraz cokołu do poziomu 80 cm (np. Fast Grunt SIL)	m2	159,19		
45 d.1.1. 6	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m2	159,19		
46 d.1.1. 6	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupełnienie z odtworzeniem ry- sunku płycin)	m2	159,19		
47 d.1.1. 6	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej - pod malowanie - wyrównawczej renowacyjną za- prawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikro włóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa gruboś- ci 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	795,95		
48 d.1.1. 6	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej - pod malowanie - zaprawą szpachlową BaunitBay- osan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2	65,52		
Razem dział: Tynkowanie (Tynki)						
1.1.7	45453100-8	Konserwacja witraży zabytkowych (K)				
49 d.1.1. 7	TZKNC N- K/VII t.02-02	Ustalenie technologii produkcji witrażu	opracow.	13,43		
50 d.1.1. 7	TZKNC N- K/VII t.22- 0702	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkieł z zabrudzeń powierzchniowych; 51-100 zachowanych szkieł na m2	m2	33,00		
51 d.1.1. 7	TZKNC N- K/VII t.22- 0902	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie destylowanej; 51-100 zachowanych szkieł na m2	m2	33,00		
52 d.1.1. 7	TZKNC N- K/VII t.22- 1302	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; hydrofobizacja powierzchni szkieł silikonami; 51-100 zachowanych szkieł na m2	m2	33,00		
53 d.1.1. 7	TZKNC N- K/VII t.20-05	Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; uporządkowanie dokumentacji w całości	obiek	13,43		
Razem dział: Konserwacja witraży zabytkowych (K)						
1.1.8	45442100-8	Roboty malarskie - Ściany				
54 d.1.1. 8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami systemowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	795,59		
55 d.1.1. 8	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian farbami systemowymi w odcieniu matowym kolorystyka ścian w/g wzornika KEIM - ściany opis w P.B. - dwa razy	m2	795,59		
56 d.1.1. 8	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ościeży farbami systemowymi w odcieniu matowym kolorystyka ścian w/g wzornika KEIM - ściany opis w P.B. - dwa razy	m2	65,52		
57 d.1.1. 8	KNR 19-01 1314-10	Mycie stopni drewnianych wraz z wangami po robotach malarskich	m2	58,80		
58 d.1.1. 8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	420,00		
Razem dział: Roboty malarskie - Ściany						
1.1.9	45453100-8	Roboty renowacyjne drewnianych ram kasetonów sufitowych				
1.1.9. 1	45442100-8	Roboty malarskie				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
59 d.1.1. 9.1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej z ram kasetonów.	m2	84,02		
60 d.1.1. 9.1	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem (ramy kasetonów)	m2	84,02		
61 d.1.1. 9.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	84,02		
62 d.1.1. 9.1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną ram kasetonów - pierwszy raz - kolorystyka w/g wzornika przyjętego w PB.	m2	84,02		
63 d.1.1. 9.1	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną ram kasetonów - drugi raz	m2	84,02		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: Roboty renowacyjne drewnianych ram kasetonów sufitowych						
1.1.10	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań				
64 d.1.1. 10	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 6 m	m2	1 156,80		
65 d.1.1. 10	KNR-W 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 6 m (malowanie ram kasetonów)	m2	420,08		
66 d.1.1. 10	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m	kpl.	2,00		
67 d.1.1. 10	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 156,80		
68 d.1.1. 10	KNR 2- 02r.16z.sz.5 .15	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g	57,22		
Razem dział: Roboty przy wznoszeniu rusztowań						
Razem dział: A - NAPRAWA TYNKÓW ŚCIAN I ŁUKU TĘCZOWEGO KOŚCIOŁA.						
1.2	45443000-4	B - REMONT ŚCIAN I SKLEPIENIA ZAKRYSTII.				
1.2.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze.				
69 d.1.2. 1	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie wzorników detali. (elementy wystroju, opaski, głowice, bazy, zworniki itp.) Przeciętny stopień trudności.	elewacja	1,00		
70 d.1.2. 1	TZKNC N- K/I t.01-d.09	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu średnio trudnego	dm2	5,00		
71 d.1.2. 1	TZKNC N- K/I t.01-d.13	Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów średnio trudnych	szt.	5,00		
72 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów zabezpieczających posadzki - wzdłuż ścian zewnętrznych i łuku tęczowego szer. 120 cm z płyt OSB gr 22 mm.	m2	33,62		
73 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0408-01	Zabezpieczenie witraży w otworach okiennych płytami OSB gr 22 mm	m2	1,33		
74 d.1.2. 1	Kalkulacja własna	Demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia ruchomego (obrazy, ławki, wolnostojące rzeźby, chrzcielnica itp.)	kpl.	1,00		
75 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi, podłóg folią	m2	50,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
76 d.1.2. 1	Kalkulacja włas- na	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetlenia, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uporządkowanie kabli biegnących po powierzchni ścian itp.	kpl.	1,00		
77 d.1.2. 1	Kalkulacja własna	Uporządkowanie przewodów instalacji elektrycznej, demontaż nieczynnych przewodów i instalacji	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze.						
1.2.2	45453000-7	Wewnętrzne czyszczenie ścian i sklepienia Zakrystii.				
78 d.1.2. 2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian z tynków wtórnych i zdegradowanych w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachledek - ponad 5,0 m2 (100 %)	m2	178,89		
79 d.1.2. 2	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filach, pilastrach - ponad 5 m2 (ok. 40 % powierzchni ścian)	m2	71,56		
80 d.1.2. 2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek o nylonowym włosiu , włókna szklanego i ostrych główek konserwatorskich (15 %)	m2	26,83		
81 d.1.2. 2	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2 (40 %)	m2	71,56		
82 d.1.2. 2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste firmy Remmers)	m2	178,89		
83 d.1.2. 2	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikro- biologicznego (porosty w partii przy posadzce) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym (np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit) Aplikacja preparatu metodą natryskową. (15 %) Krotność = 2	m2	26,83		
Razem dział: Wewnętrzne czyszczenie ścian i sklepienia Zakrystii.						
1.2.3	45453100-8	Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)				
84 d.1.2. 3	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	2,00		
85 d.1.2. 3	TZKBNK IV -119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb. kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed. miejscu	msc	2,00		
86 d.1.2. 3	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,30		
87 d.1.2. 3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcia rysy	m	3,00		
88 d.1.2. 3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub równoważnej.	m	3,00		
89 d.1.2. 3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m2	1,21		
90 d.1.2. 3	KNR 19-01 0321-04	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX , lub równoważnej) - wzdłuż ścian	m	24,12		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
91 d.1.2. 3	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub rów- noważną (0,45 l/mb)	m	24,12		
92 d.1.2. 3	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle (otwory pod pręty kotwiące w ścianach prostopadłych)	cm	320,00		
93 d.1.2. 3	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 (2 mb/l) - zakotwienie prętów w ścianach prostopadłych	szt.	8,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
1.2.4	45453100-8	Konserwacja witraży zabytkowych 0,74 x 0,90 m (szt. 2)				
94 d.1.2. 4	TZKNC N- K/VII t.02-02	Ustalenie technologii produkcji witrażu	opracow.	2,00		
95 d.1.2. 4	TZKNC N- K/VII t.22-0702	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkieł z zabrudzeń powierzchniowych; 51-100 zachowanych szkieł na m2	m2	1,33		
96 d.1.2. 4	TZKNC N- K/VII t.22-0902	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie destylowanej; 51-100 zachowanych szkieł na m2	m2	1,33		
97 d.1.2. 4	TZKNC N- K/VII t.22-1302	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; hydrofobizacja powierzchni szkieł silikonami; 51-100 zachowanych szkieł na m2	m2	1,33		
98 d.1.2. 4	TZKNC N- K/VII t.20-05	Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; uporządkowanie dokumentacji w całości	obekt	1,33		
Razem dział: Konserwacja witraży zabytkowych 0,74 x 0,90 m (szt. 2)						
1.2.5	45320000-6	Roboty izolacyjne (Zakrycia - tynki renowacyjne H=1,60 m)				
99 d.1.2. 5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zawilgoconych, zasolonych i odparzonych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach zakrycia o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (h=1,6 m)	m2	44,83		
100 d.1.2. 5	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m2	44,83		
101 d.1.2. 5	KNR 19-01 0645-01	Odgryzanie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego preparatem grzybobójczym (np. KEIM Algicid Plus lub równoważny) -	m2	44,83		
102 d.1.2. 5	KNR K-04 0402-07	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych (1,6 m nad powierzchnią posadzki) - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie) podłoża (KEIM Porosan Dichtungsschlamme)	m2	44,83		
103 d.1.2. 5	KNR K-04 0402-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanirputz)	m2	44,83		
104 d.1.2. 5	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz FEIN zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	44,83		
Razem dział: Roboty izolacyjne (Zakrycia - tynki renowacyjne H=1,60 m)						
1.2.6	45410000-4	Tynkowanie (Tynki)				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
105 d.1.2. 6	Kalkulacja włas- na	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1,00		
106 d.1.2. 6	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	178,89		
107 d.1.2. 6	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian (ok. 30 %)	m2	53,67		
108 d.1.2. 6	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie będą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicznej np. firmy Remmers.(40 %)	m2	53,62		
109 d.1.2. 6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M), oraz cokołu do poziomu 80 cm (np. Fast Grunt SIL)	m2	178,89		
110 d.1.2. 6	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m2	26,73		
111 d.1.2. 6	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupełnienie)	m2	26,73		
112 d.1.2. 6	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej - pod malowanie - wyrównawczej renowacyjną za- prawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	134,06		
113 d.1.2. 6	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej - pod malowanie - zaprawą szpachlową BaunitBay- osan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2	4,88		
Razem dział: Tynkowanie (Tynki)						
1.2.7	45442100-8	Roboty malarskie - Ściany i sklepienie.				
114 d.1.2. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami systemowymi starych tynków ścian i sklepienia z poszpachlowaniem nierówności	m2	178,89		
115 d.1.2. 7	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sklepienia farbami systemowymi w odcieniu matowym kolorystyka ścian w/g wzornika KEIM - dwa razy. Opis w P.B.	m2	178,89		
116 d.1.2. 7	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie posadzki po robotach malarskich	m2	44,25		
117 d.1.2. 7	KNR 19-01 1314-10	Mycie stopni wraz z wangami po robotach malarskich	m2	2,94		
Razem dział: Roboty malarskie - Ściany i sklepienie.						
Razem dział: B - REMONT ŚCIAN I SKLEPIENIA ZAKRYSTII.						
1.3	45453100-8	C - RENOWACJA SCHODÓW NA EMPORĘ.				
1.3.1	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
118 d.1.3. 1	KNR K-01 0102-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi	m2	10,19		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
119 d.1.3. 1	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szepnej	m2	10,19		
120 d.1.3. 1	KNR K-01 0106-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych zaprawą cementowo-polimerową	dm3	6,66		
121 d.1.3. 1	TZKNBK XII -88	Montaż elementów schodów drewnianych z drewna dębowego struganego podstopni mocowanych do gotowych kołków w stopniach betonowych	szt.	13,00		
122 d.1.3. 1	TZKNBK XII -87	Montaż elementów schodów drewnianych z drewna dębowego struganego stopni mocowanych do gotowych kołków w stopniach betonowych	szt.	13,00		
123 d.1.3. 1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 (stopnie, podstopnice)	m2	10,19		
Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej						
1.3.2	45442100-8	Roboty malarskie				
124 d.1.3. 2	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem (stopnie, podstopnice)	m2	10,19		
125 d.1.3. 2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	10,19		
126 d.1.3. 2	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie stopni i podstopnic	m2	13,10		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: C - RENOWACJA SCHODÓW NA EMPORĘ.						
1.4	45453100-8	D - ROBOTY RENOWACYJNE - KRATA OZDOBNA W PRZEDSIONKU. (1,92 X 2,38 m)				
1.4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
127 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż i ponowny montaż krat ozdobnych w przedSIONKU	szt.	1,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.4.2	45453100-8	Roboty renowacyjne				
128 d.1.4. 2	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie i papierem ściernym - ręczne do trzeciego stopnia czystości krat i elementów metalowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	4,57		
129 d.1.4. 2	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji metalowych	m2	4,57		
130 d.1.4. 2	TZKNC N- K/XVII t.05- a.1A	Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - okucia, przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - średni (kraty ozdobne w przedSIONKU)	m2	2,03		
131 d.1.4. 2	TZKNBK XXII 0809- 01	Kraty ozdobne - naprawa i uzupełnienie brakujących drobnych elementów w/g istniejącego wzoru.	kg	3,50		
132 d.1.4. 2	TZKNC N- K/XVII t.21- a.1A	Nanoszenie powłok konwersyjnych - zabezpieczających (roztwór alkoholowy taniny) na oczyszczone powierzchnie - pow. gładka; st. trudności - średni.	m2	4,57		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
133 d.1.4. 2	TZKNC N- K/XVII t.23- a.1A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych (rozpuszczalnikowy roztwór Paraloidu B44) - okucia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - średni.	m2	4,57		
Razem dział: Roboty renowacyjne						
Razem dział: D - ROBOTY RENOWACYJNE - KRATA OZDOBNA W PRZEDSIONKU. (1,92 X 2,38 m)						
Razem dział: REMONT TYNKÓW I KLORYSTYKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PRZEWOZIE.						
2	45443000-4	ELEWACJA PÓŁNOCNA KOŚCIOŁA ODCINEK A - B.				
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
134 d.2.1	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie wzorników detali. (gzymsy ciągnięte, opaski, rysunek płycin, boniowanie) Przeciętny stopień trudności.	elewacja	1,00		
135 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	16,97		
136 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	16,62		
137 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,09		
138 d.2.1	Kalkulacja własna	Tymczasowe odprowadzenie wód opadowych.	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2.2	45452000-0	Zewnętrzne czyszczenie budynków.				
139 d.2.2	TZKNCBK VIII 05-164	Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m2	10,59		
140 d.2.2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 (100 %)	m2	130,51		
141 d.2.2	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 (ok. 20 % powierzchni elewacji) w tym tynki elewacji przyziemia h= 0,8 100 %.	m2	26,10		
142 d.2.2	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m2	26,10		
143 d.2.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste firmy Remmers)	m2	130,51		
144 d.2.2	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikrobiologicznego (porosty w partii przy terenie) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym (np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit) Aplikacja preparatu metodą natryskową. (15 %) Krotność = 2	m2	19,58		
Razem dział: Zewnętrzne czyszczenie budynków.						
2.3	45453100-8	Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)				
145 d.2.3	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	5,00		
146 d.2.3	TZKNCBK IV -119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu	msc	1,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
147 d.2.3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcia rysy	m	5,00		
148 d.2.3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub równoważnej.	m	5,00		
149 d.2.3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m2	0,60		
150 d.2.3	KNR 19-01 0321-04	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX , lub równoważnej)	m	12,00		
151 d.2.3	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub równoważną (0,45 l/mb)	m	12,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
2.4	45453100-8	Roboty renowacyjne - likwidacja rys				
152 d.2.4	KNR AT-27 0511-02	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm	szt.	12,00		
153 d.2.4	KNR AT-27 0512-01	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera	szt.	12,00		
154 d.2.4	KNR AT-27 0512-03	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy (np. zaprawa zatykowa szybkowiążąca weber.tec 935.)	m	8,00		
155 d.2.4	KNR AT-27 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP)	m	8,00		
156 d.2.4	KNR AT-27 0512-05	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu (np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)	szt.	12,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne - likwidacja rys						
2.5	45453100-8	Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie)				
157 d.2.5	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cem. na gzymsach podokiennikach pod obróbki	m2	2,25		
158 d.2.5	TZKNBK VIII 05-161	Obróbki podokienników - za pomocą szlamu uszczelniającego (elastyczna dwuskładnikowa szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers lub równoważna.)	m2	2,25		
Razem dział: Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie)						
2.6	45320000-6	Cokół roboty renowacyjne (h= 0,49 - 0, 63 m)				
159 d.2.6	TZKNBK IV -65	Uzupełnienie ścian w miejscach znacznych ubytków i zniszczenia cegieł (w partiach cokołowych) cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu	m3	0,50		
160 d.2.6	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmruszałych spoin w murach z cegły i kamienia	m2	9,51		
161 d.2.6	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	9,51		
162 d.2.6	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	9,51		
163 d.2.6	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	9,51		
164 d.2.6	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna preparatami np. Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre	m2	9,51		
Razem dział: Cokół roboty renowacyjne (h= 0,49 - 0, 63 m)						
2.7	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne - opaska (odtworzenie)				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
165 d.2.7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV	m2	8,49		
166 d.2.7	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami przed chwastami układanymi wzdłuż opaski, sposobem ręcznym	m2	8,49		
167 d.2.7	KNR 2-31 0104-01	Warstwa zewnętrzna opaski - żwir płukany, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	8,49		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne - opaska (odtworzenie)						
2.8	45410000-4	Tynkowanie (Tynki)				
168 d.2.8	KNR-W 4-01 0537-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich cokołu z blachy malowanej w kolorze ceglonym o szerokości ponad 25 cm	m2	5,09		
169 d.2.8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M), oraz cokołu do poziomu 80 cm (np. Fast Grunt SIL)	m2	130,51		
170 d.2.8	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	26,10		
171 d.2.8	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupełnienie z odtworzeniem rysunku płyty)	m2	26,10		
172 d.2.8	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pod malowanie - wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	114,65		
173 d.2.8	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawą szpachlową BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2	15,40		
Razem dział: Tynkowanie (Tynki)						
2.9	45442100-8	Roboty malarskie elewacji.				
174 d.2.9	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	130,51		
175 d.2.9	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami fasadowymi - kolorystyka w/g PB	m2	115,06		
176 d.2.9	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie ościeży farbą silikatową dwukrotnie - kolorystyka w/g PB	m2	15,45		
Razem dział: Roboty malarskie elewacji.						
2.10	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
177 d.2.10	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku (15 % nowe)	m	16,97		
178 d.2.10	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku (15 % nowe)	m	16,62		
179 d.2.10	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	2,00		
180 d.2.10	KNR K-05 0302-06	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa blaszana odchylana.	szt.	2,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						
2.11	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań				
181 d.2.11	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	156,61		
182 d.2.11	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m	kpl.	2,00		
183 d.2.11	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	156,61		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
184 d.2.11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180)				
Razem dział: Roboty przy wznoszeniu rusztowań						
Razem dział: ELEWACJA PÓŁNOCNA KOŚCIOŁA ODCINEK A - B.						
3	45111220-6	WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja.				
185 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	11,90		
186 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (do 6 km) Krotność = 5	m3	11,90		
187 d.3	WKI II kw. 2023.	Oplata za składowanie i utylizację gruzu. symbol. klasyf. 2.701.07.	mg.	17,85		
Razem dział: WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja.						
4	45400000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA..				
4.1	45000000-7	Prace projektowe.				
188 d.4.1	WKI 7.760.00.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branże) w/g Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r Dz. U. 130 poz. 1389 kat. IV 6,25 % od wartości robót.	kpl.	1,00		
189 d.4.1	WKI 7.750.00.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.- ryczałt	kpl.	1,00		
190 d.4.1	WKI 7.740.20.	Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości dokumentacji projektowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Prace projektowe.						
4.2	45000000-7	Obsługa inwestorska.				
191 d.4.2	WKI 7.740.31.	Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy (3.2 % wartości zadania)	kpl.	1,00		
192 d.4.2	Kalkulacja włas- na	Nadzór konserwatorski przy renowacji i uzupełnianiu detali architektonicznych - dokumentacja konserwatorska.	kpl.	1,00		
Razem dział: Obsługa inwestorska.						
Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA..						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

