
KOSZTORYS ŚLEPY

- UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES INWESTYCJI: 68-132 Przewóz, Lipna, działki nr 286/1, 282, 288

INWESTOR: Gmina Przewóz

ADRES INWESTORA: 68-132 Przewóz, pl. Partyzantów 1

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jacek Stróżyna

DATA OPRACOWANIA: 2013-01-30

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: IV kw. 2012r.

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ					
1		UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA			
1 d.1	KNR 0-31 0211 -07	ANALOGIA - Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - 8-obwodowe – 2szt., 7-obwodowe - 1 szt., 6-obwodowe - 1 szt. - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 127.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - 4 szt. standardowe + 1 szt. dla niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.1		Montaż kompletu uchwytów dla osób niepełnosprawnych - miska ustępowa + umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1		Montaż kompletu zadaszenia nad wejściem z poliwęglanu mocowanego do lekkiej konstrukcji stalowej	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
5 d.1	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2		
		686,11	m2	686,11	
				RAZEM	686,11
6 d.1	KNR 2-02 0256 -01 0256-04	Płyta stropowa o grubości 8 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form wraz ze zbrojeniem stropu	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.1	KNR 2-02 1207 -02	Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 59	m2		
		327,41	m2	327,41	
				RAZEM	327,41
9 d.1	KNR 2-31 0407 -02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA	m		
		126	m	126,00	
				RAZEM	126,00
10 d.1	KNR 2-31 0502 -01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA	m2		
		44,1	m2	44,10	
				RAZEM	44,10
11 d.1	KNR 0-31 0105 -05	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności 150 dm3 wraz z podejściem - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 151	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 63	m2		
		359,68	m2	359,68	
				RAZEM	359,68
13 d.1	KNR 2-02 1101 -01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B15 - UZUPEŁNIENIE POSADZKI W BOKSU GARAŻOWYM WRAZ ZE ZBROJENIEM	m3		
		10,8	m3	10,80	
				RAZEM	10,80

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m3		
		5,75	m3	5,75	
				RAZEM	5,75
15 d.1	KNNR 5 0707- 05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 2 × YKY 4×35 - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 157.	m		
		126,33	m	126,33	
				RAZEM	126,33

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ								
1		UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA						
1 d.1	KNR 0-31 0211 -07	ANALOGIA - Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - 8-obwodowe – 2szt., 7-obwodowe - 1 szt., 6-obwodowe - 1 szt. - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 127.	szt.	4,00	0,00			
1*		obmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna (dostawca: WM) 1,18 r-g/szt.	r-g	4,72	0,00	0,00		
2*		-- M -- Szafki wnękowe rozdzielaczowe 8 obwodowe (dostawca: KIS) 2 szt	szt	2,00	0,00		0,00	
3*		Szafki wnękowe rozdzielaczowe 7 obwodowe (dostawca: KIS) 1 szt	szt	1,00	0,00		0,00	
4*		Szafki wnękowe rozdzielaczowe 6 obwodowe (dostawca: KIS) 1 szt	szt	1,00	0,00		0,00	
5*		kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 4 szt./szt.	szt.	16,00	0,00		0,00	
6*		pianka poliuretanowa 0,144 szt/szt.	szt	0,58	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 5,1 %	%	0,00	0,00		0,00	
8*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,02 m-g/szt.	m-g	0,08	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
2 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - 4 szt. standardowe + 1 szt. dla niepełnosprawnych	kpl.	5,00	0,00			
1*		obmiar = 5,00 kpl. -- R -- robocizna (dostawca: WM) 3,64 r-g/kpl.	r-g	18,20	0,00	0,00		
2*		-- M -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 1 szt./kpl.	szt.	5,00	0,00		0,00	
3*		Sedes (deska sedesowa)"KOMPAKT" gat.I 1 szt/kpl.	szt	5,00	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,00	0,00		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/kpl.	m-g	0,45	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
3 d.1		Montaż kompletu uchwytów dla osób niepełnosprawnych - miska ustępowa + umywalka	kpl.	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 kpl.						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
4 d.1		Montaż kompletu zadaszenia nad wejściem z poliwęglanu mocowanego do lekkiej konstrukcji stalowej	kpl.	5,00	0,00			
		obmiar = 5,00 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
5 d.1	KNR K-05 0102 -01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2	686,11	0,00			
1*		obmiar = 686,11 m2 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 0,098 r-g/m2	r-g	67,24	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia dachowa 1,1 m2/m2	m2	754,72	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,00	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,005 m-g/m2	m-g	3,43	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
6 d.1	KNR 2-02 0256 -01 0256-04	Płyta stropowa o grubości 8 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form wraz ze zbrojeniem stropu	m2	4,00	0,00			
1*		obmiar = 4,00 m2 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 1,9635 r-g/m2	r-g	7,85	0,00	0,00		
2*		-- M -- Beton zwykły C20/25 (B-25) 0,102-2*0,0102=0,0816 m3/m2	m3	0,33	0,00		0,00	
3*		Sklejka liść.wodoodp.kl.III (BBB),gr.>12mm 0,00004 m3/m2	m3	0,00	0,00		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,00011 m3/m2	m3	0,00	0,00		0,00	
5*		Pręty żebrowane do zbrojenia betonu śr. 6 BST500S (dostawca: KNS) 15 kg/m2	kg	60,00	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 1,5 %	%	0,00	0,00		0,00	
7*		-- S -- deskowanie drobnowymiarowe U-Form 0,5838-2*0,0058-2*0,0008-2*0,0008=0,569 m-g/m2	m-g	2,28	0,00			0,00
8*		pompa do betonu na samochodzie 0,0082-2*0,0007-2*0,0007=0,0054 m-g/m2	m-g	0,02	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d.1	KNR 2-02 1207 -02	Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych	m	4,00	0,00			
1*		obmiar = 4,00 m -- R -- robocizna (dostawca: WM) 2,42 r-g/m -- M --	r-g	9,68	0,00	0,00		
2*		balustrady i pochwyt stalowe 10 kg/m	kg	40,00	0,00		0,00	
3*		zaprawa cementowa m. 80 0,002 m3/m	m3	0,01	0,00		0,00	
4*		Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała 0,04 dm3/m	dm3	0,16	0,00		0,00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0,04 dm3/m	dm3	0,16	0,00		0,00	
6*		elektrody 0,06 100 szt./m	100 szt.	0,24	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,00	0,00		0,00	
8*		Spawarka elektr.wirująca 300A 0,45 m-g/m	m-g	1,80	0,00			0,00
9*		środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,04	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
8 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 59	m2	327,41	0,00			
1*		obmiar = 327,41 m2 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 1,95 r-g/m2 -- M --	r-g	638,45	0,00	0,00		
2*		Płyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR ogniochronna grub. 12,5 mm FIRE-Line typ DF (GKF)) (dostawca: KNA) 1,04 m2/m2	m2	340,51	0,00		0,00	
3*		Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g -k 4,4 m/m2	m	1 440,60	0,00		0,00	
4*		Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k 2,04 szt/m2	szt	667,92	0,00		0,00	
5*		Łącznik krzyżowy U 571 2,65 szt/m2	szt	867,64	0,00		0,00	
6*		Wkręty do płyt gipsowych 0,0306 kg/m2	kg	10,02	0,00		0,00	
7*		Masa szpachlowa GIPSAR MAX , opak. 25 kg (dostawca: CED) 0,44 kg/m2	kg	144,06	0,00		0,00	
8*		Taśma spoinowa papierowa perforowana 1,73 m/m2	m	566,42	0,00		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,00	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t	m-g	14,73	0,00			0,00
11*		środek transportowy 0,013 m-g/m2	m-g	4,26	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
9 d.1	KNR 2-31 0407 -02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA	m	126,00	0,00			
1*		obmiar = 126,00 m -- R -- robocizna (dostawca: WM) 0,2037 r-g/m	r-g	25,67	0,00	0,00		
2*		-- M -- obrzeża betonowe 20x6 cm 1,02 m/m	m	128,52	0,00		0,00	
3*		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm 0,0047 m3/m	m3	0,59	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%	0,00	0,00		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
10 d.1	KNR 2-31 0502 -01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA	m2	44,10	0,00			
1*		obmiar = 44,10 m2 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 0,5596 r-g/m2	r-g	24,68	0,00	0,00		
2*		-- M -- płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (dostawca: SIB) 8,09 szt/m2	szt	356,77	0,00		0,00	
3*		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm 0,063 m3/m2	m3	2,78	0,00		0,00	
4*		woda 0,025 m3/m2	m3	1,10	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%	0,00	0,00		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
11 d.1	KNR 0-31 0105 -05	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności 150 dm3 wraz z podejściem - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 151	kpl.	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 kpl. -- R -- robocizna (dostawca: WM) 4,9 r-g/kpl.	r-g	4,90	0,00	0,00		
2*		-- M -- Kompletny wiszący pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 150 dm3 1 szt/kpl.	szt	1,00	0,00		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 5,1 % -- S --	%	0,00	0,00		0,00	
4*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,11 m-g/kpl.	m-g	0,11	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
12 d.1	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 63	m2	359,68	0,00			
1*		obmiar = 359,68 m2 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	32,05	0,00	0,00		
2*		Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) 0,10 m3/m2	m3	35,97	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,00	0,00		0,00	
4*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t 0,0032 m-g/m2	m-g	1,15	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	1,69	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
13 d.1	KNR 2-02 1101 -01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B15 - UZUPEŁNIENIE POSADZKI W BOKSU GARAŻOWYM WRAZ ZE ZBROJENIEM	m3	10,80	0,00			
1*		obmiar = 10,80 m3 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 5,26 r-g/m3 -- M --	r-g	56,81	0,00	0,00		
2*		Beton zwykły B-15 (C12/15) 1,03 m3/m3	m3	11,12	0,00		0,00	
3*		Siatka budowlana 8,0; 2150x5000; 150x150 (dostawca: KNS) 0,05 t/m3	t	0,54	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%	0,00	0,00		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
14 d.1	NNRNKB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m3	5,75	0,00			
1*		obmiar = 5,75 m3 -- R -- robocizna (dostawca: WM) 19,15 r-g/m3 -- M --	r-g	110,11	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Beton zwykły C20/25 (B-25) 1,02 m3/m3	m3	5,87	0,00		0,00	
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0,006 m3/m3	m3	0,03	0,00		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,069 m3/m3	m3	0,40	0,00		0,00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 1 kg/m3	kg	5,75	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,00	0,00		0,00	
7*		środek transportowy 0,08 m-g/m3	m-g	0,46	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
15 d.1	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 2 × YKY 4×35 - POZYCJA ZASTĘPUJE POZYCJĘ NR 157.	m	126,33	0,00			
1*		obmiar = 126,33 m -- R -- robocizna (dostawca: WM) 0,307 r-g/m	r-g	38,78	0,00	0,00		
2*		-- M -- Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x35 mm2 1,04 m/m	m	131,38	0,00		0,00	
3*		wazelina techniczna 0,02 kg/m	kg	2,53	0,00		0,00	
4*		opaski kablowe typu Oki 0,1 szt./m	szt.	12,63	0,00		0,00	
5*		Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm 0,42 m2/m	m2	53,06	0,00		0,00	
6*		Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO 0,015 szt/m	szt	1,89	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%	0,00	0,00		0,00	
8*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0149 m-g/m	m-g	1,88	0,00			0,00
9*		przyczepa do przewożenia kabli 0,0046 m-g/m	m-g	0,58	0,00			0,00
10*		ciągnik kołowy 29-37 kW 0,0046 m-g/m	m-g	0,58	0,00			0,00
11*		Żuraw samochodowy do 4t (1) 0,0046 m-g/m	m-g	0,58	0,00			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA								
Koszty bezpośrednie:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA	0,00			
Koszty bezpośrednie	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 UZUPEŁNIENIA I USZCZEGÓLOWIENIA	0,00			
Koszty bezpośrednie	0,00			

OGÓŁEM 0,00**Słownie:** zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 039,14	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	wazelina techniczna	kg	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00
2	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	667,92	0,00	667,92	0,00	0,00
3	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	1 440,60	0,00	1 440,60	0,00	0,00
4	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00
5	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm3	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00
6	pianka poliuretanowa	szt	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00
7	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	m2	53,06	0,00	53,06	0,00	0,00
8	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m3	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00
9	Masa szpachlowa GIPSAR MAX , opak. 25 kg	kg	144,06	0,00	144,06	0,00	0,00
10	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR ogniochronna grub. 12,5 mm FIRE-Line typ DF (GKF))	m2	340,51	0,00	340,51	0,00	0,00
11	Wkręty do płyt gipsowych	kg	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00
12	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00
13	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	566,42	0,00	566,42	0,00	0,00
15	woda	m3	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00
16	Kompletny wiszący pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 150 dm3	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17	opaski kablowe typu Oki	szt.	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00
18	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x35 mm2	m	131,38	0,00	131,38	0,00	0,00
19	Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO	szt	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00
20	Łącznik krzyżowy U 571	szt	867,64	0,00	867,64	0,00	0,00
21	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
22	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00
23	Szafki wnękowe rozdzielaczowe 8 obwodowe	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
24	Szafki wnękowe rozdzielaczowe 7 obwodowe	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Szafki wnękowe rozdzielaczowe 6 obwodowe	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
27	Sedes (deska sedesowa)"KOMPAKT" gat.I	szt	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
28	folia dachowa	m2	754,72	0,00	754,72	0,00	0,00
29	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00
30	Sklejka liść.wodoodp.kl.III (BBB),gr.>12mm	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pręty żebrowane do zbrojenia betonu śr. 6 BST500S	kg	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32	balustrady i pochwyt stalowe	kg	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
33	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
34	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00
35	elektrody	100 szt.	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00
36	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	128,52	0,00	128,52	0,00	0,00
37	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm	m3	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00
38	płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	szt	356,77	0,00	356,77	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
39	Siatka budowlana 8,0; 2150x5000; 150x150	t	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00
40	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
41	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zł**

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Zuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,58	0,00	0,00
2	wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t	m-g	15,88	0,00	0,00
3	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0,58	0,00	0,00
4	Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	2,07	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	6,45	0,00	0,00
6	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,58	0,00	0,00
7	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,02	0,00	0,00
8	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	1,80	0,00	0,00
9	środek transportowy	m-g	0,45	0,00	0,00
10	wyciąg	m-g	3,43	0,00	0,00
11	deskowanie drobnowymiarowe U-Form	m-g	2,28	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**