



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT TYNKÓW I KLORYSTYKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ORAZ ODNOWIENIE CZĘŚCI ELEWACJI PÓLNOCEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PRZEWOZIE.
ADRES INWESTYCJI:	68-132 PRZEWÓZ ul. Krótka nr10 działka nr 181 obr. 0011.
NAZWA INWESTORA:	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W PRZEWOZIE
ADRES INWESTORA:	68-132 PRZEWÓZ ul. Krótka nr 10.
WYKONAWCA:	-
ADRES WYKONAWCY:	-
BRANŻE:	Budowlana.
DATA OPRACOWANIA:	2023-12-27

POZIOM CEN: IV-kw. 2023
SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE:

zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2023-12-27

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45453000-7	REMONT TYNKÓW I KLORYSTYKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PRZEWOZIE.				
1.1	45443000-4	A - NAPRAWA TYNKÓW ŚCIAN KOŚCIOŁA.				
1.1.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze.				
d.1.1.1	1	TZKNC N-K/VI 6/7-a	Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie wzorników detali. (elementy wystroju, opaski, głowice, bazy, zworniki itp.) Przeciętny stopień trudności.	elewacja	1,00	
d.1.1.1	2	TZKNC N-K/VI t.01-d.09	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20 dm ² dla obiektu średnio trudnego	dm ²	5,00	
d.1.1.1	3	TZKNC N-K/VI t.01-d.13	Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów średnio trudnych	szt.	5,00	
d.1.1.1	4	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów zabezpieczających posadzki - wzdłuż ścian zewnętrznych i łuku tęczowego szer. 120 cm z płyt OSB gr 22 mm.	m ²	148,06	
d.1.1.1	5	KNR-W 4-01 0408-01	Zabezpieczenie witraży w otworach okiennych płytami OSB gr 22 mm	m ²	13,43	
d.1.1.1	6	Kalkulacja własna	Demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia ruchomego (obrazy, ławki, wolnostojące rzeźby, chrzcielnica itp.)	kpl.	1,00	
d.1.1.1	7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie wielko-gabarytowych elementów wyposażenia (ołtarz, ambona, obrazy, ławki rzeźby itp.) folią osłonową.	m ²	800,00	
d.1.1.1	8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi, podłóg folią	m ²	717,70	
d.1.1.1	9	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetlenia, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uporządkowanie kabli biegnących po powierzchni ścian itp.	kpl.	1,00	
d.1.1.1	10	Kalkulacja własna	Uporządkowanie przewodów instalacji elektrycznej, demontaż nieczynnych przewodów i instalacji	kpl.	1,00	
Razem dział: Roboty przygotowawcze.						
1.1.2	45453000-7	Wewnętrzne czyszczenie ścian Kościoła.				
d.1.1.2	11	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian z tynków wtórnych i zdegradowanych w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m ² (100 %)	m ²	795,95	
d.1.1.2	12	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m ² (ok. 20 % powierzchni ścian)	m ²	159,19	
d.1.1.2	13	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek o nylonowym włosiu , włókna szklanego i ostrych gałek konserwatorskich (15 %)	m ²	119,39	
d.1.1.2	14	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m ² (20 %)	m ²	159,19	
d.1.1.2	15	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit FassadenReiniger lub Fassadenreiniger - paste firmy Remmers)	m ²	795,95	
d.1.1.2	16	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikro- biologicznego (porosty w partii przy posadzce) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym (np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit) Aplikacja preparatu metodą natryskową. (15 %) Krotność = 2	m ²	119,39	
Razem dział: Wewnętrzne czyszczenie ścian Kościoła.						
1.1.3	45453100-8	Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.1.1.3	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	4,00		
18 d.1.1.3	TZKNBK IV - 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed. miejscu	msc	2,00		
19 d.1.1.3	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej	m3	0,80		
20 d.1.1.3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie ry- sy	m	5,00		
21 d.1.1.3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub równoważnej.	m	5,00		
22 d.1.1.3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m2	7,58		
23 d.1.1.3	KNR 19-01 0321-04	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX , lub równoważnej) - wzdułuż ścian pod sufitem.	m	151,56		
24 d.1.1.3	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub rów- noważną (0,45 l/mb)	m	151,56		
25 d.1.1.3	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle (otwory pod pręty kotwiące w ścianach prostopadych)	cm	640,00		
26 d.1.1.3	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 (2 mb/l) - zakotwienie prętów w ścianach prostopadłych	szt.	16,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
1.1.4	45453100-8	Roboty renowacyjne - likwidacja rys				
27 d.1.1.4	KNR AT-27 0511-02	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm	szt.	10,00		
28 d.1.1.4	KNR AT-27 0512-01	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera	szt.	10,00		
29 d.1.1.4	KNR AT-27 0512-03	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy (np. zaprawa zatykowa szybkowiążąca weber.tec 935.)	m	8,00		
30 d.1.1.4	KNR AT-27 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP)	m	8,00		
31 d.1.1.4	KNR AT-27 0512-05	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu (np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)	szt.	10,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne - likwidacja rys						
1.1.5	45453100-8	Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki)				
1.1.5.1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne wystroju				
32 d.1.1.5 .1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi materiał: np. Keim Dispersionsentferner	m2	3,52		
33 d.1.1.5 .1	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie będą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicznej np. firmy Remmers.(ok. 15 %)	m2	119,39		
34 d.1.1.5 .1	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych wewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie będą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicznej np. firmy Remmers. (ok. 15 %)	m2	119,39		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
35 d.1.1.5 .1	Kalkulacja włas- na	OPASKI PROFILOWANE - Prace konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja elementów dekoracyjnych - w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do wykonania detalu np. Keim NHL Kalk-putz Grob lub Keim Uniwersalputz Fein (specjalista konserwator)	m2	5,36		
36 d.1.1.5 .1	TZKNBK IX 0504a	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - wykonanie odlewów gipsowych	m	5,00		
37 d.1.1.5 .1	TZKNBK IX 0507a	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - montaż (uzupełnienie) odlewów gipsowych	szt.	5,00		
38 d.1.1.5 .1	TZKNBK IX 3504a	Konsole i wsporniki gładkie o wymiarach 50x20x80 cm - wykonanie odlewów gipsowych	szt.	5,00		
39 d.1.1.5 .1	TZKNBK IX 3507a	Konsole i wsporniki gładkie o wymiarach 50x20x80 cm - montaż odlewów gipsowych (uzupełnienie)	szt.	5,00		
40 d.1.1.5 .1	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cem. na podokiennikach	m2	5,04		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne wystroju						
Razem dział: Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki)						
1.1.6 4541000-4 Tynkowanie (Tynki)						
41 d.1.1.6	Kalkulacja włas- na	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1,00		
42 d.1.1.6	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	159,19		
43 d.1.1.6	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2	159,19		
44 d.1.1.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M), oraz cokołu do poziomu 80 cm (np. Fast Grunt SIL)	m2	159,19		
45 d.1.1.6	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m2	159,19		
46 d.1.1.6	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupełnienie z odtworzeniem rysunku płycin)	m2	159,19		
47 d.1.1.6	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pod malowanie - wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnociągniętą BaumiBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	795,95		
48 d.1.1.6	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawą szpachlową BaumiBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2	65,52		
Razem dział: Tynkowanie (Tynki)						
1.1.7 45442100-8 Roboty malarskie - Ściany						
49 d.1.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami systemowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	795,59		
50 d.1.1.7	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian farbami systemowymi w odcieniu matowym kolorystyka ścian w/g wzornika KEIM - ściany opis w P.B. - dwa razy	m2	795,59		
51 d.1.1.7	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ościeży farbami systemowymi w odcieniu matowym kolorystyka ścian w/g wzornika KEIM - ściany opis w P.B. - dwa razy	m2	65,52		
52 d.1.1.7	KNR 19-01 1314-10	Mycie stopni drewnianych wraz z wangami po robotach malarskich	m2	58,80		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
53 d.1.1.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	420,00		
Razem dział: Roboty malarskie - Ściany						
1.1.8 45442100-8 Malowanie łuku tęczowego farbami odwracalnymi (18,70m2)						
54 d.1.1.8	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Usunięcie wierzchniej warstwy farby z powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek o nylonowym włosiu , włókna szklanego i ostrych gąbek konserwatorskich.	m2	18,70		
55 d.1.1.8	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Odkurzenie, zmycie, oczyszczenie z kurzu i tłuszczu z powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu wilgotnych gąbek konserwatorskich.	m2	18,70		
56 d.1.1.8	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa ubytków ; wypełnienie powierzchniowe - ubytki i nacięcia w/g systemu podkładem Keim Revesil - Schlamme lub równoważnej.	m	15,00		
57 d.1.1.8	TZKNBK XV 04	Zagruntowanie ścian środkiem KEIM Reverfiks aby zredukować chłonność	m2	18,70		
58 d.1.1.8	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie łuku tęczowego farbami odwracalnymi Keim Revesil w/g wzornika KEIM - opis w P.B. - dwa razy	m2	18,70		
Razem dział: Malowanie łuku tęczowego farbami odwracalnymi (18,70m2)						
1.1.9 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań						
59 d.1.1.9	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 6 m	m2	1 156,80		
60 d.1.1.9	KNR-W 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 6 m (malowanie ram kasetonów)	m2	420,08		
61 d.1.1.9	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m	kpl.	2,00		
62 d.1.1.9	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 156,80		
63 d.1.1.9	KNR 2- 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g	57,22		
Razem dział: Roboty przy wznoszeniu rusztowań						
Razem dział: A - NAPRAWA TYNKÓW ŚCIAN KOŚCIOŁA.						
1.2 45443000-4 B - REMONT ŚCIAN I SKLEPIENIA ZAKRYSTII.						
1.2.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze.						
64 d.1.2.1	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie wzorników detali. (elementy wystroju, opaski, głowice, bazy, zworniki itp.) Przeciętny stopień trudności.	elewacja	1,00		
65 d.1.2.1	TZKNC N-K/I t.01-d.09	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu średnio trudnego	dm2	5,00		
66 d.1.2.1	TZKNC N-K/I t.01-d.13	Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów średnio trudnych	szt.	5,00		
67 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów zabezpieczających posadzki - wzdłuż ścian zewnętrznych szer. 120 cm z płyt OSB gr 22 mm.	m2	33,62		
68 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0408-01	Zabezpieczenie witraży w otworach okiennych płytami OSB gr 22 mm	m2	1,33		
69 d.1.2.1	Kalkulacja własna	Demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia ruchomego (obrazy, ławki, wolnostojące rzeźby, chrzcielnica itp.)	kpl.	1,00		
70 d.1.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi, podłóg folią	m2	50,00		
71 d.1.2.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetlenia, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, uporządkowanie kabli biegnących po powierzchni ścian itp.	kpl.	1,00		
72 d.1.2.1	Kalkulacja własna	Uporządkowanie przewodów instalacji elektrycznej, demontaż nieczynnych przewodów i instalacji	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze.						
1.2.2 45453000-7 Wewnętrzne czyszczenie ścian i sklepienia Zakrystii.						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
73 d.1.2.2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian z tynków wtórnych i zdegradowanych w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachledek - ponad 5,0 m ² (100 %)	m ²	178,89		
74 d.1.2.2	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filach, pilastrach - ponad 5 m ² (ok. 40 % powierzchni ścian)	m ²	71,56		
75 d.1.2.2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek o nylonowym włosiu, włókna szklanego i ostrych gałek konserwatorskich (15 %)	m ²	26,83		
76 d.1.2.2	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m ² (40 %)	m ²	71,56		
77 d.1.2.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit FassadenReiniger lub Fassadenreiniger - paste firmy Remmers)	m ²	178,89		
78 d.1.2.2	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikro- biologicznego (porosty w partii przy posadzce) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym (np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit) Aplikacja preparatu metodą natryskową. (15 %) Krotność = 2	m ²	26,83		
Razem dział: Wewnętrzne czyszczenie ścian i sklepienia Zakrystii.						
1.2.3	45453100-8	Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)				
79 d.1.2.3	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	2,00		
80 d.1.2.3	TZKNBK IV - 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m ² w jed. miejscu	msc	2,00		
81 d.1.2.3	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m ² o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,30		
82 d.1.2.3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcia rysy	m	3,00		
83 d.1.2.3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub równoważnej.	m	3,00		
84 d.1.2.3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m ²	1,21		
85 d.1.2.3	KNR 19-01 0321-04	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX, lub równoważnej) - wzdłuż ścian	m	24,12		
86 d.1.2.3	KNR 19-01 0321-05	Szpaldowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub równoważną (0,45 l/mb)	m	24,12		
87 d.1.2.3	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle (otwory pod pręty kotwiące w ścianach prostopadłych)	cm	320,00		
88 d.1.2.3	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 (2 mb/l) - zakotwienie przętów w ścianach prostopadłych	szt.	8,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
1.2.4	45320000-6	Roboty izolacyjne (Zakrystia - tynki renowacyjne H=1,60 m)				
89 d.1.2.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zawilgoconych, zasolonych i odparzonych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach zakrystii o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (h=1,6 m)	m ²	44,83		
90 d.1.2.4	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	44,83		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
91 d.1.2.4	KNR 19-01 0645-01	Odrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego preparatem grzybobójczym (np. KEIM Algicid Plus lub równoważny) -	m2	44,83		
92 d.1.2.4	KNR K-04 0402-07	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych (1,6 m nad powierzchnią posadzki) - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie) podłoża (KEIM Porosan Dichtungsschlamme)	m2	44,83		
93 d.1.2.4	KNR K-04 0402-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanirputz)	m2	44,83		
94 d.1.2.4	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz FEIN zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	44,83		
Razem dział: Roboty izolacyjne (Zakrycia - tynki renowacyjne H=1,60 m)						
1.2.5	45410000-4	Tynkowanie (Tynki)				
95 d.1.2.5	Kalkulacja włas- na	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1,00		
96 d.1.2.5	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	178,89		
97 d.1.2.5	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odrzybienie powierzchni ścian (ok. 30 %)	m2	53,67		
98 d.1.2.5	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie będą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicznej np. firmy Remmers. (40 %)	m2	53,62		
99 d.1.2.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KEIM Putzgrund MT, Fast Grunt M), oraz cokołu do poziomu 80 cm (np. Fast Grunt SIL)	m2	178,89		
100 d.1.2.5	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m2	26,73		
101 d.1.2.5	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupełnienie)	m2	26,73		
102 d.1.2.5	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej - pod malowanie - wyrównawczej renowacyjną za- prawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mi- krowłóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubo- ci 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	134,06		
103 d.1.2.5	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej - pod malowanie - zaprawą szpachlową BaunitBay- osan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2	4,88		
Razem dział: Tynkowanie (Tynki)						
1.2.6	45442100-8	Roboty malarskie - Ściany i sklepienie.				
104 d.1.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami systemowymi starych tynków ścian i sklepienia z poszpachlowaniem nierówności	m2	178,89		
105 d.1.2.6	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sklepienia farbami systemowymi w odcieniu matowym kolorystyka ścian w/g wzornika KEIM - dwa razy. Opis w P.B.	m2	178,89		
106 d.1.2.6	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie posadzki po robotach malarskich	m2	44,25		
107 d.1.2.6	KNR 19-01 1314-10	Mycie stopni wraz z wangami po robotach malarskich	m2	2,94		
Razem dział: Roboty malarskie - Ściany i sklepienie.						
Razem dział: B - REMONT ŚCIAN I SKLEPIENIA ZAKRYSTII.						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.3	45453100-8	C - RENOWACJA SCHODÓW NA EMPORĘ.				
1.3.1	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
108 d.1.3.1	KNR K-01 0102-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi	m2	10,19		
109 d.1.3.1	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej	m2	10,19		
110 d.1.3.1	KNR K-01 0106-01	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych zaprawą cementowo-polimerową	dm3	6,66		
111 d.1.3.1	TZKNBK XII - 88	Montaż elementów schodów drewnianych z drewna dębowego struganego podstopni mocowanych do gotowych kołków w stopniach betonowych	szt.	13,00		
112 d.1.3.1	TZKNBK XII - 87	Montaż elementów schodów drewnianych z drewna dębowego struganego stopni mocowanych do gotowych kołków w stopniach betonowych	szt.	13,00		
113 d.1.3.1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 (stopnie, podstopnice)	m2	10,19		
Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej						
1.3.2	45442100-8	Roboty malarskie				
114 d.1.3.2	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem (stopnie, podstopnice)	m2	10,19		
115 d.1.3.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	10,19		
116 d.1.3.2	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie stopni i podstopnic	m2	13,10		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: C - RENOWACJA SCHODÓW NA EMPORĘ.						
1.4	45453100-8	D - ROBOTY RENOWACYJNE - KRATA OZDOBNA W PRZEDSIONKU. (1,92 X 2,38 m)				
1.4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
117 d.1.4.1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż i ponowny montaż krat ozdobnych w przedSIONKU	szt.	1,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.4.2	45453100-8	Roboty renowacyjne				
118 d.1.4.2	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie i papierem ściernym - ręczne do trzeciego stopnia czystości krat i elementów metalowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	4,57		
119 d.1.4.2	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji metalowych	m2	4,57		
120 d.1.4.2	TZKNC N- K/XVII t.05- a.1A	Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - okucia, przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - średni (kraty ozdobne w przedSIONKU)	m2	2,03		
121 d.1.4.2	TZKNBK XXII 0809-01	Kraty ozdobne - naprawa i uzupełnienie brakujących drobnych elementów w/g istniejącego wzoru.	kg	3,50		
122 d.1.4.2	TZKNC N- K/XVII t.21- a.1A	Nanoszenie powłok konwersyjnych - zabezpieczających (roztwór alkoholowy taniny) na oczyszczone powierzchnie - pow. gładka; st. trudności - średni.	m2	4,57		
123 d.1.4.2	TZKNC N- K/XVII t.23- a.1A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych (rozpuszczalnikowy roztwór Paraloidu B44) - okucia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - średni.	m2	4,57		
Razem dział: Roboty renowacyjne						
Razem dział: D - ROBOTY RENOWACYJNE - KRATA OZDOBNA W PRZEDSIONKU. (1,92 X 2,38 m)						
Razem dział: REMONT TYNKÓW I KLORYSTYKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PRZEWOZIE.						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2	45443000-4	ELEWACJA PÓŁNOCNA KOŚCIOŁA ODCINEK A - B.				
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
124 d.2.1	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie wzorników detali. (gzymsy ciągnione, opaski, rysunek płycin, boniowanie) Przeciętny stopień trudności.	elewacja	1,00		
125 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	16,97		
126 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	16,62		
127 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,09		
128 d.2.1	Kalkulacja własna	Tymczasowe odprowadzenie wód opadowych.	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2.2	45452000-0	Zewnętrzne czyszczenie budynków.				
129 d.2.2	TZKNCBK VIII 05-164	Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m2	10,59		
130 d.2.2	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 (100 %)	m2	130,51		
131 d.2.2	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 (ok. 20 % powierzchni elewacji) w tym tynki elewacji przyziemia h= 0,8 100 %.	m2	26,10		
132 d.2.2	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m2	26,10		
133 d.2.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste firmy Remmers)	m2	130,51		
134 d.2.2	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikrobiologicznego (porosty w partii przy terenie) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym (np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit) Aplikacja preparatu metodą natryskową. (15 %) Krotność = 2	m2	19,58		
Razem dział: Zewnętrzne czyszczenie budynków.						
2.3	45453100-8	Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)				
135 d.2.3	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	5,00		
136 d.2.3	TZKNCBK IV - 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu	msc	1,00		
137 d.2.3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy	m	5,00		
138 d.2.3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub równoważnej.	m	5,00		
139 d.2.3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m2	0,60		
140 d.2.3	KNR 19-01 0321-04	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX , lub równoważnej)	m	12,00		
141 d.2.3	KNR 19-01 0321-05	Szpaldowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub równoważną (0,45 l/mb)	m	12,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)						
2.4	45453100-8	Roboty renowacyjne - likwidacja rys				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
142 d.2.4	KNR AT-27 0511-02	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm	szt.	12,00		
143 d.2.4	KNR AT-27 0512-01	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera	szt.	12,00		
144 d.2.4	KNR AT-27 0512-03	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy (np. zaprawa zatykowa szybkowiążąca weber.tec 935.)	m	8,00		
145 d.2.4	KNR AT-27 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP)	m	8,00		
146 d.2.4	KNR AT-27 0512-05	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu (np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)	szt.	12,00		
Razem dział: Roboty renowacyjne - likwidacja rys						
2.5	45453100-8	Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie)				
147 d.2.5	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cem. na gzymsach podokiennikach pod obróbki	m2	2,25		
148 d.2.5	TZKNBK VIII 05-161	Obróbki podokienników - za pomocą szlamu uszczelniającego (elastyczna dwuskładnikowa szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers lub równoważna.)	m2	2,25		
Razem dział: Roboty renowacyjne (prace konserwatorskie)						
2.6	45320000-6	Cokół roboty renowacyjne (h= 0,49 - 0, 63 m)				
149 d.2.6	TZKNBK IV - 65	Uzupełnienie ścian w miejscach znacznych ubytków i zniszczenia cegieł (w partiach cokołowych) cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu	m3	0,50		
150 d.2.6	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły i kamienia	m2	9,51		
151 d.2.6	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	9,51		
152 d.2.6	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m2	9,51		
153 d.2.6	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	9,51		
154 d.2.6	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna preparatami np. Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre	m2	9,51		
Razem dział: Cokół roboty renowacyjne (h= 0,49 - 0, 63 m)						
2.7	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne - opaska (odtworzenie)				
155 d.2.7	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski z czystego żwiru w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	8,49		
156 d.2.7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV	m2	8,49		
157 d.2.7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	16,98		
158 d.2.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	16,98		
159 d.2.7	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	8,49		
160 d.2.7	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami przed chwastami układanymi wzdłuż opaski, sposobem ręcznym	m2	8,49		
161 d.2.7	KNR 2-31 0104-01	Warstwa zewnętrzna opaski - żwir płukany, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	8,49		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne - opaska (odtworzenie)						
2.8	45410000-4	Tynkowanie (Tynki)				
162 d.2.8	KNR-W 4-01 0537-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich cokołu z blachy malowanej w kolorze ceglającym o szerokości ponad 25 cm	m2	5,09		

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
163 d.2.8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M), oraz cokołu do poziomu 80 cm (np. Fast Grunt SIL)	m2	130,51		
164 d.2.8	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	26,10		
165 d.2.8	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupełnienie z odtworzeniem rysunku płycin)	m2	26,10		
166 d.2.8	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pod malowanie - wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumiBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2	114,65		
167 d.2.8	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawą szpachlową BaumiBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2	15,40		
Razem dział: Tynkowanie (Tynki)						
2.9	45442100-8	Roboty malarskie elewacji.				
168 d.2.9	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	130,51		
169 d.2.9	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami fasadowymi - kolorystyka w/g PB	m2	115,06		
170 d.2.9	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie ościeży farbą silikatową dwukrotnie - kolorystyka w/g PB	m2	15,45		
Razem dział: Roboty malarskie elewacji.						
2.10	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
2.10.1	45453100-8	Haki do rur spustowych i instalacji odgromowej (ok. 25 szt.)				
2.10.1.1	45442100-8	Roboty malarskie - przygotowanie				
171 d.2.10. 1.1	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie i papierem ściernym - ręczne do trzeciego stopnia czystości elementów metalowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	3,75		
Razem dział: Roboty malarskie - przygotowanie						
2.10.1.2	45442200-9	Nakładanie powłok antykorozyjnych				
172 d.2.10. 1.2	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji metalowych	m2	3,75		
173 d.2.10. 1.2	TZKNC N- K/XVII t.23- a.1A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych , el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty (elementy metalowe)	m2	3,75		
174 d.2.10. 1.2	TZKNBK XV 0546-01	Pomalowanie elementów metalowych Krotność = 2	m2	3,75		
Razem dział: Nakładanie powłok antykorozyjnych						
Razem dział: Haki do rur spustowych i instalacji odgromowej (ok. 25 szt.)						
2.10.2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne				
175 d.2.10. 2	ZKNR C-2 0101-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża - parapety i pokrycie przypory z dachówki -(para wodna + detergenty biodegradowalne Baumi FassadenReiniger lub Fassadenreiniger - paste firmy Remmers)	m2	7,05		
176 d.2.10. 2	KNR-W 4-01 0537-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich na cokole z blachy w kolorze ceglasy (jak na elewacji południowej) o szerokości do 25 cm	m2	4,25		
177 d.2.10. 2	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku (15 % nowe)	m	16,97		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena	Wartość
178 d.2.10. 2	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku (15 % nowe)	m	16,62		
179 d.2.10. 2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	2,00		
180 d.2.10. 2	KNR K-05 0302-06	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa blaszana odchylana.	szt.	2,00		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne						
Razem dział: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						
2.11	45312310-3	OCHRONA ODGROMOWA.				
2.11.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
181 d.2.11. 1	KNNR-W 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	16,75		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2.11.2	45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej				
182 d.2.11. 2	KNNR-W 9 0601-02	Wymiana zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	16,75		
183 d.2.11. 2	KNNR-W 9 0605-06	Wymiana łącz instalacji odgromowych na ścianie	m	4,00		
184 d.2.11. 2	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu ZŁĄCZE DACHOWE	szt.	2,00		
185 d.2.11. 2	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	2,00		
186 d.2.11. 2	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	2,00		
Razem dział: Montaż instalacji piorunochronnej						
Razem dział: OCHRONA ODGROMOWA.						
2.12	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań				
187 d.2.12	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	156,61		
188 d.2.12	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m	kpl.	2,00		
189 d.2.12	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	156,61		
190 d.2.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 177, 178, 179, 180)				
Razem dział: Roboty przy wznoszeniu rusztowań						
Razem dział: ELEWACJA PÓLNOĆNA KOŚCIOŁA ODCINEK A - B.						
3	45111220-6	WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja.				
191 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m3	11,90		
192 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km (do 6 km) Krotność = 5	m3	11,90		
193 d.3	WKI II kw. 2023.	Opłata za składowanie i utylizację gruzu. symbol. klasyf. 2.701.07.	mg.	17,85		
Razem dział: WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja.						
4	45400000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA..				
4.1	45000000-7	Prace projektowe.				
194 d.4.1	WKI 7.760.00.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branże) w/g Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r Dz. U. 130 poz. 1389 kat. IV 6,25 % od wartości robót.	kpl.	1,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
195 d.4.1	WKI 7.750.00.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.- ryczałt	kpl.	1,00		
196 d.4.1	WKI 7.740.20.	Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości dokumentacji projektowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Prace projektowe.						
4.2	45000000-7	Obsługa inwestorska.				
197 d.4.2	WKI 7.740.31.	Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy (3.2 % wartości zadania)	kpl.	1,00		
198 d.4.2	Kalkulacja włas- na	Nadzór konserwatorski przy renowacji i uzupełnianiu detali architektonicznych - dokumentacja konserwatorska.	kpl.	1,00		
Razem dział: Obsługa inwestorska.						
Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA..						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

